

z 2007r. Nr 127, poz. 880) w związku z uchwałą Nr IX/16/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony między ulicami: Witosa, Młodzieżową i Kielecką w Lubsku uchwała się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Witosa, Młodzieżową i Kielecką w Lubsku.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni wynoszącej około 2,19ha, w granicach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu objętego planem, w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, z uwzględnieniem ochrony interesów publicznych przy minimalizacji konfliktów i optymalizacji działań.

4. Uchwała niniejsza jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXII/155/2000 z dnia 26 czerwca 2000r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXII/234/05 z dnia 19 września 2005r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr XIX/163/08 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko.

5. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu oraz wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będący załącznikiem graficznym w skali 1:500 - załącznik Nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu - załącznik Nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

6. Ilekcioć w ustaleniach niniejszej uchwały mowa jest o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1;
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów plani-

stycznych w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

- 3) terenie - należy przez to rozumieć obszar w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym sposobu użytkowania i cyfrowym numerem porządkowym;
- 4) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniające życie, albo dokuczliwe dla ludzi i otaczającego terenu, a w szczególności: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, przekraczające wielkości normowe;
- 5) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej harmonijną całość oraz uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalno - użytkowe, kompozycyjne, estetyczne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe i kulturowe;
- 6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw, aktów wykonawczych, norm branżowych oraz ograniczeń wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych.

Dział II

Ustalenia planu

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 2. 1. Ustala się następujące funkcje użytkowania terenów:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej;
- 2) KX – tereny komunikacji wewnętrznej;
- 3) E – teren stacji transformatorowej.

2. Na rysunku planu ustala się obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oraz obowiązujące linie podziału wewnętrznego.

3. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy według rysunku planu.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 3. 1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.

2. Zakazuje się na terenie zabudowy mieszkaniowej lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami

odrębnymi, dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powstające przy użytkowaniu terenów, w tym terenów komunikacji kołowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nakazuje się ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich ekologicznych urządzeń w procesach grzewczych.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 4. 1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską, jednakże, każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych lub budowlanych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty ziemne mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze lub Burmistrza Lubska.

2. Burmistrz Lubska jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3.

Rozdział 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 5. 1. Ustala się wprowadzanie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego terenu.

2. Ustala się pokrycie wszystkich dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem drobnowymiarowym, wyłącznie w odcieniach naturalnej czerwieni i brązu.

3. Ustala się kolorystykę elewacji w odcieniach pastelowych.

4. Dopuszcza się stosowanie elewacji z naturalnych materiałów: cegła, kamień.

5. Ustala się ogrodzenia ażurowe z prześwitem minimum 70%, o wysokości max. 1,20m. Jako pełne ogrodzenie dopuszcza się jedynie żywopłoty i z roślin pnących.

6. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 6. Ustala się, że przestrzeń publiczną, ogólnodostępną oraz przestrzeń służącą realizacji urządzeń infrastruktury technicznej stanowiącej tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KX i 2 KX.

Rozdział 5

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów

§ 7. 1. Wyznacza się tereny od 1 do 3 MN o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej i:

- 1) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną w wielkości 60% powierzchni działki;
- 2) ustala się dojazd komunikacją wewnętrzną oznaczoną na planie 1 i 2 KX;
- 3) ustala się stosowanie dachów stromych wielospadowych o jednakowych kątach nachylenia par połaci dachowych, o spadkach od 35° do 45°;
- 4) ustala się maksymalną wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu, mierzonej od średniego poziomu terenu przed wejściem, na 4,50m i 9m do kalenicy dachu;
- 5) ustala się w budynkach dwie kondygnacje nadziemne: parter i poddasze użytkowe;
- 6) dopuszcza się w budynkach podpiwniczenie;
- 7) dopuszcza się lokalizację garaży w poziomie otaczającego terenu, jako wbudowane lub dobudowane;
- 8) ustala się posadowienie poziomu parteru nie wyżej niż 60cm od poziomu terenu;
- 9) nakazuje się sytuowanie szafek przyłączy kabli elektroenergetycznych grupowanych po dwie na granicy działek od strony ulic;
- 10) dopuszcza się sytuowanie szafek przyłączy kabli elektroenergetycznych pojedynczo w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi;
- 11) nakazuje się gromadzenie odpadów bytowych w wyodrębnionych miejscach z łatwym dostępem komunikacyjnym;
- 12) zakazuje się wprowadzenia powierzchni zabudowy większej niż 30% powierzchni działki;
- 13) dopuszcza się lokalizację ogrodów zimowych, zbiorników wodnych, małych basenów kąpielowych przydomowych i obiektów małej architektury.

2. Wyznacza się teren stacji transformatorowej typu 20kV/04kV oznaczony na planie symbolem E.

Rozdział 6

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podział nieruchomości

§ 8. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych, za wyjątkiem określonych liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi z ustaleniami planu i przepisami ogólnymi.

2. Nakazuje się przed podziałem nieruchomości na działki budowlane w przypadku wielu właścicieli, dokonywania scaleń gruntów.

3. Dopuszcza się podział nieruchomości, pod warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla funkcjonowania samodzielnej działki budowlanej lub poprawienia zagospodarowania istniejącej działki budowlanej.

§ 9. Ustala się następujące zasady podziału działek na terenach oznaczonych na planie symbolem:

1) 1 i 3 MN:

- 1) szerokość działki od strony terenu komunikacji wewnętrznej - 22m;
- 2) minimalna wielkość działki - 800m²;

2) 2 MN:

- 1) minimalna szerokość dla działek przylegających do terenu komunikacji wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KX - 20m;
- 2) minimalna szerokość dla działek przylegających do terenu komunikacji wewnętrznej oznaczonej symbolem 2 KX - 19m;
- 3) minimalna wielkość działki - 600m².

3) ustala się wielkość działki pod budowę stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku planu symbolem E na 6m x 5m;

4) dopuszcza się zmniejszenie powyższej wielkości, jeżeli będzie wynikało to ze względów technicznych.

Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i systemu infrastruktury technicznej

§ 10. Wyznacza się tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone symbolami na rysunku planu 1 KX i 2 KX:

- 1) ustala się minimalną szerokość pasa drogowego na 10m;
- 2) ustala się drogi jednopasmowe o dwóch pasach ruchu o szerokości jednego pasa - minimum 2,25m, z placem manewrowym na zakończeniu drogi, o wymiarach minimum 12,50m x 12,50m z chodnikiem dwustronnym;

3) dopuszcza się budowę chodnika jednostronnego;

4) dopuszcza się budowę, zamiast drogi o dwóch pasach ruchu i chodnika, ciągu komunikacyjnego pieszo - jezdni o szerokości minimum 4,50m, zakończonego placem manewrowym o wymiarach min. 12,50m x 12,50m, z możliwością wjazdu samochodów osobowych oraz pojazdów uprzywilejowanych: straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego i taboru naprawczego;

5) ustala się wprowadzenie zieleni w pasach drogowych.

§ 11. Ustala się zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- a) tereny zaopatrywane będą w wodę pitną z istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenach komunikacji wewnętrznej 1 KX i 2 KD oraz z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Młodzieżowej,
- b) dopuszcza się rozmieszczenie na sieci wodociągowej hydrantów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) dopuszcza się spinanie przewodów w obwody zamknięte (pierścieniowe) zapewniające ciągłość dostawy wody do odbiorców;

2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:


- a) ścieki sanitarne należy odprowadzić do istniejących sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach komunikacji wewnętrznej oznaczonych symbolami 1 KX i 2 KX oraz w ul. Młodzieżowej,
- b) zakazuje się budowy zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń służących gromadzeniu ścieków bytowych,
- c) dopuszcza się stosowanie na terenie 1 KX i 2 KX miejscowych przepompowni ścieków i innych urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

- a) ustala się odprowadzenie wód deszczowych na teren własnej działki, bez spływu na działki sąsiednie,
- b) dopuszcza się gromadzenie wody deszczowej na własnej działce, w zbiornikach do tego przeznaczonych, z możliwością wykorzystania jej do celów gospodarczych i utrzymania zieleni,

- c) ustala się odprowadzanie wody deszczowej z dróg do ogólnospławnej kanalizacji miejskiej;
 - 4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawę gazu należy prowadzić z istniejących lub projektowanych sieci gazowych, na warunkach ustalonych przez wybranego zarządcę sieci;
 - 5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
 - a) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej do celów grzewczych,
 - b) nakazuje się stosowanie paliw i urządzeń nie powodujących uciążliwości i skażenia środowiska naturalnego, spełniających wymogi prawa o ochronie środowiska naturalnego;
 - 6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) ustala się budowę kablowej linii elektroenergetycznej SN, ułożonej w przekroju poprzecznym drogi i doprowadzoną do projektowanej kompaktowej stacji transformatorowej typu 20kV/0,4kV, oznaczonej na rysunku planu symbolem E,
 - b) ustala się budowę sieci rozdzielczych kablowych linii NN z doprowadzeniem do szafek elektrycznych, a następnie przyłączy poszczególnych odbiorców,
 - c) ustala się budowę linii kablowych NN dla celów oświetlenia terenów komunikacji wewnętrznej;
 - d) nakazuje się skablowanie istniejącej na terenie 1 MN sieci elektroenergetycznej SN – 15kV,
 - e) zakładana moc przyłączeniowa dla terenów – około 322kW;
 - 7) w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych: dopuszcza się budowę systemu kablowej i światłowodowej sieci z istniejącymi centralami wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 - 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów bytowych:
 - a) odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji; odpady należy wozić na wysypisko śmieci wskazane przez organ gminy,
 - b) docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu,
 - c) dopuszcza się lokalizację miejsc na pojemniki z odpadami na granicy z terenami komunikacji wewnętrznej;
- 9) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.
- Rozdział 8
- Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu**
- § 12. 1. Obszary, dla których plan ustala inne przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, o kubaturze do 50m³, jeżeli ich budowa jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania terenów, ale nie dłużej niż na okres 2 lat.
- Rozdział 9
- Ustalenie stawek procentowych**
- § 13. Ustala się stawkę 10% służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Dział III**
- Przepisy końcowe**
- § 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
- § 15. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na stronie internetowej m. Lubska oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku.
- Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/173/08
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 26 czerwca 2008r.**



**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/173/08
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 26 czerwca 2008r.**

**Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego obszar po-
łożony między ulicami: Witosa, Młodzieżową
i Kielecką w Lubsku**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Lubska, stwierdza się, że do przedmiotowego projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie wniosły żadnych uwag.

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/173/08
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 26 czerwca 2008r.**

**Rozstrzygnięcie
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

ządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy rozstrzyga, co następuje:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy są:

a) finansowane przez gminę:

- budowa wodociągów gminnych,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa gminnych dróg dojazdowych,

b) finansowane przez inwestora zewnętrznego:

- budowa sieci gazowej,
- budowa sieci energetycznej.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i finansowanych przez gminę, wymienionych w pkt 1 a, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji po roku.

3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania środków z:

- budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
- kredytów i pożyczek,
- obligacji komunalnych.

=====

1588

**UCHWAŁA NR XIX/129/08
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU**

z dnia 24 września 2008r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gminie Torzym – obręb Grabicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41) uchwala się, co następuje:

Dział I

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Grabicz, o powierzchni 7,2ha, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w To-

rzymiu Nr XXVIII/229/05 z dnia 22 listopada 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 4, poz. 80 z dnia 23 stycznia 2006r.).

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym;
- 2) załącznik Nr 2 – wykaz rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałami:

- 1) Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej z Torzymiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 2) Nr XXIII/197/01 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym.

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy terenu, ustalenie warunków architektonicznych zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej w granicach terenów oznaczonych symbolem MN.

2. Ustala się dla terenu objętego planem następujące funkcje:

- 1) mieszkalną i rekreacyjną, jako dominującą;
- 2) infrastruktury technicznej i komunikacji, jako uzupełniającą.

3. Ustala się na rysunku planu zasady podziału terenu liniami rozgraniczającymi:

- 1) rozdzielającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania;
- 2) liniami podziału na działki.

4. Ustala się na rysunku planu literowe oznaczenia jednostek funkcjonalnych oraz oznaczenia liczbowe działek w tych jednostkach.

5. Ustala się na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

6. Ustala się zasady dojazdu do działek położonych w zachodniej i wschodniej części terenu objętego planem, w postaci linii przerywanych, oznaczających ogrodzenie.

Dział II

Przeznaczenie terenów

§ 3. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1. MN 1 i MN 4 – tereny o funkcji mieszkalnej i rekreacyjnej, dla których:

1) ustala się:

- a) realizację budynków mieszkalnych oraz rekreacji indywidualnej,
- b) dostępność pasa terenu przy linii brzowej jeziora Wielkie, oznaczonego symbolem KX-3,
- c) ochrona istniejącego wartościowego zadrzewienia;

2) dopuszcza się:

- a) realizację na jednej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku rekreacji indywidualnej,
- b) realizację na jednej działce dwóch budynków, w tym jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku rekreacji indywidualnej,
- c) realizację na jednej działce dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub dwóch budynków rekreacji indywidualnej,
- d) realizację obiektów towarzyszących: budynków gospodarczych, garaży, wiat, obiektów tymczasowych rekreacyjnych, oranżerii przydomowych (ogrodów zimowych), obiektów małej architektury, w tym altan ogrodowych oraz przydomowych basenów i oczek wodnych,
- e) realizację ogrodzeń nieażurowych;

3) zakazuje się:

- a) realizacji obiektów o funkcji innej niż ustalona i dopuszczona,
- b) realizacji ogrodzeń działek, sięgających do lustra wody jeziora.

2. MN 2 i MN3 – tereny o funkcji mieszkalnej i rekreacyjnej, dla których:

1) ustala się:

- realizację budynków mieszkalnych oraz rekreacji indywidualnej;

2) dopuszcza się:

- a) realizację na jednej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku rekreacji indywidualnej,
- b) realizację obiektów towarzyszących: budynków gospodarczych, garaży, wiat, obiektów

tymczasowych rekreacyjnych, oranżerii przydomowych (ogrodów zimowych), obiektów małej architektury, w tym altan ogrodowych oraz przydomowych basenów i oczek wodnych,

c) realizację ogrodzeń nieażurowych;

3) zakazuje się:

- realizacji obiektów o funkcji innej niż ustalona i dopuszczona.

3. RE – teren o funkcji rekreacyjnej, położony nad jeziorem Wielkie – las brzozowo - olchowy, dla którego:

1) ustala się:

a) realizację utwardzonych ścieżek pieszych, według potrzeb użytkowników,
b) ograniczenie do niezbędnego zakresu przekształceń naturalnej rzeźby terenu;

2) dopuszcza się:

a) realizację pomostów drewnianych rekreacyjnych,
b) realizację obiektów małej architektury, według potrzeb użytkowników.

4. KD-12 – teren istniejącej drogi o funkcji dojazdowej do terenu objętego planem z miejscowości Garbicz, dla którego:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 12m,
b) realizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej dla obsługi terenu objętego planem,
c) włączenie do istniejącej drogi wiejskiej oznaczonej symbolem KD-5, z miejscowości Garbicz w kierunku jeziora.

5. KD-10 – teren głównej drogi dojazdowej wewnątrz osiedla w układzie przestrzennym obszaru objętego planem, dla której:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 10m, chodnik dwustronny, jezdnia o szerokości 6m,
b) realizację projektowanej sieci infrastruktury technicznej dla obsługi terenu osiedla,
c) realizację zakończenia drogi placem manewrowym dla wozów straży pożarnej i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej osiedle.

6. KD-5 – teren drogi dojazdowej istniejącej, z miejscowości Garbicz do jeziora Wielkie, obsługującej dojazd do działek położonych od wschodniej strony terenu projektowanego osiedla oraz

tereny już częściowo zainwestowane poza obszarem objętym planem, dla którego:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 5m,
b) realizację projektowanej infrastruktury technicznej dla docelowej obsługi osiedla,
c) realizację poszerzenia wjazdów na działki, przedstawione na rysunku planu linią przerywaną, oznaczającą ogrodzenie.

7. 1KD-6 – teren drogi dojazdowej do jeziora Wielkie, obsługującej jednocześnie dojazd do działek położonych od zachodniej strony projektowanego osiedla, dla którego:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 6m,
b) realizację projektowanej infrastruktury technicznej dla obsługi terenu,
c) realizację poszerzenia wjazdów na działki, przedstawione na rysunku planu linią przerywaną oznaczającą ogrodzenie.

8. 2KD-6 – teren projektowanej drogi dojazdowej obsługującej zespoły działek w jednostce MN1 i MN2, dla którego:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia 6m,
b) realizację projektowanej infrastruktury technicznej dla docelowej obsługi osiedla,
c) realizację poszerzeń wjazdów na działki, przedstawione na rysunku planu linią przerywaną oznaczającą ogrodzenie.

9. EE – teren lokalizacji urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, dla którego:

1) ustala się:

- działkę o powierzchni ca 33m².

10. KX-3 – teren pasa dostępności linii brzegowej jeziora Wielkie, na odcinku pomiędzy drogami oznaczonymi symbolami KD-5 i 1 KD-6, dla którego:

1) ustala się:

- szerokość pasa 1,5m.

2) zakazuje się:

- realizacji ogrodzeń działek sięgających do lustra wody.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. Ustala się podział obszaru objętego planem na pięć jednostek funkcjonalnych, dla których

obowiązują następujące ustalenia:

- 1) realizacja komunikacji głównej oznaczonej KD-10, rozdzielającej dwa regularne zespoły działek, zawierającej sieci infrastruktury technicznej, zakończonej placem manewrowym;
- 2) realizacja dwóch dróg dojazdowych 1KD-6 i KD-5 obsługujących skrajne, zachodnie i wschodnie zespoły działek;
- 3) realizacja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej wraz z zabudową towarzyszącą wymaga uwzględnienia lokalnych tradycji zabudowy zagrodowej i mieszkalnej;
- 4) uzasadniona ochrona istniejącego zadrzewienia nad jeziorem Wielkie.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. W związku z położeniem terenów objętych planem w obszarze chronionego krajobrazu, obowiązują ustalenia i zakazy zawarte w §§ 3 i 4 rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu:

- 1) ustala się:
 - obowiązek rekultywacji terenów powyrobowiskowych;
- 2) zakazuje się:
 - a) realizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko,
 - b) eksploatacji surowców mineralnych.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

- 1) kto dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany powiadomić Wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
- 2) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewień powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom;
- 3) realizacja zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej oraz ukształtowanie terenu na działkach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wielkie, winna być prowadzona w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie

zmian naturalnej rzeźby terenu i klifowego wybrzeża jeziora;

- 4) wycinka istniejącego zadrzewienia, wymaga uzyskania zezwalającej decyzji administracyjnej właściwego organu.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy, winna ona respektować historyczną kompozycję przestrzenną, skalę i charakter zabudowy, zaś pod względem rozwiązań formy architektonicznej tej zabudowy należy w sposób harmonijny łączyć ją z lokalną tradycją budowlaną we wsi. Winna to być zabudowa małogabarytowa, maksymalnie do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze (również użytkowe), z dachami dwu- lub wielospadowymi, naczółkowymi, mansardowymi, z wystawkami facjatkami, oknami dachowymi, pokrycie dachowe możliwie jednolite kolorystycznie. Zabudowę sytuować kalenicą lub szczytem wzdłuż istniejących bądź wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Za przestrzeń publiczną w granicach obszaru objętego planem uznaje się tereny dwóch dróg dojazdowych o symbolach KD-5 i KD-12, które stanowią połączenie osiedla z układem komunikacji zewnętrznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się realizację:

- a) sieci uzbrojenia technicznego,
- b) utwardzenia nawierzchni,
- c) obiektów małej architektury;

- 2) zakazuje się realizacji:

- masztów bazowych telefonii.

Rozdział 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 8. Ustala się dla obszaru objętego planem następujące linie zabudowy:

- 1) w jednostce funkcjonalnej MN1, nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się dla działek Nr 1 i Nr 3, równoległe do linii brzegowej jeziora Wielkie, w odległości – 20m. Dla zespołu działek o numerach od 4 do 7 wyznacza się w odległości 6m od drogi dojazdowej oznaczonej 2KD-6 i 1KD-6;
- 2) w jednostce funkcjonalnej MN2 bez dostępu bezpośredniego do jeziora, nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się równoległe do projektowanych dróg dojazdowych, w odległości 6m od 1KD-6 i 2KD-6 oraz w odległości 5m od KD-12 i KD-10;
- 3) W jednostce funkcjonalnej MN3 bez dostępu bezpośredniego do jeziora, nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się równoległe do projektowanych dróg dojazdowych, w odległości 6m od KD-5, oraz w odległości 5m od KD-12 i KD-10;
- 4) w jednostce funkcjonalnej MN4, nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się dla działek Nr 1 i Nr 3 równoległe do linii brzegowej jeziora Wielkie w odległości – 20m. Dla zespołu działek o numerach od 4 do 7 wyznacza się w odległości 6m od drogi dojazdowej KD-5 i w odległości 5m od KD-10.

§ 9. Ustala się: dla działek w jednostkach funkcjonalnych MN następujące wskaźniki:

- 1) maksymalnie 30% powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
- 2) minimalnie 50% powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki;
- 3) maksymalnie 20% powierzchni komunikacji wewnętrznej utwardzonej, w tym miejsca parkowania, dziedzińce i dojazdy.

§ 10. Parametry kształtowania zabudowy:

- 1) ustala się:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej realizację maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym z dopuszczeniem poddasza użytkowego, z możliwością podpiwniczenia,
 - b) dla budynków towarzyszących realizację jednej kondygnacji nadziemnej, z dopuszczeniem poddasza użytkowego, z możliwością podpiwniczenia,

- c) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej i towarzyszących realizację dachów stromych, dwu- lub wielopołaciowych o nachyleniu połaci głównych od 35° do 60°;

2) dopuszcza się:

- a) w jednostkach funkcjonalnych MN 1 i MN 4 dla budynków mieszkalnych i rekreacji indywidualnej realizację zamiast piwnic dodatkowo jednej kondygnacji podziemnej lub sutereny, której wykorzystanie może być częściowo lub w całości na pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

§ 11. 1. W związku z lokalizacją terenu objętego planem w obszarze chronionego krajobrazu, obowiązują ustalenia i zakazy zawarte w §§ 3 i 4 rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, a między innymi:

- zakazuje się: realizacji przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko.

2. Na obszarze objętym planem występuje teren powyrobiskowy eksploatacji piasku – jednostka MN4, dz. Nr 2, dla którego:

- ustala się:

- a) zaprzestanie eksploatacji,
- b) ukształtowanie terenu działki w nawiązaniu do terenu sąsiedniej działki, bez naruszania jej naturalnej rzeźby, z uwagi na bliskość klifowego brzegu jeziora.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 12. 1. Wszelkie działania w granicach obszaru objętego planem poprzedzone zostaną dokonaniem podziału nieruchomości zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania, przedstawionym na rysunku planu.

2. Wszelkie działania w granicach jednostek funkcjonalnych MN oraz RE, należy realizować na zasadach:

- a) przyjętych w §4 niniejszej uchwały,
- b) przedstawionych na rysunku planu za pomocą ustalonych linii podziału na działki.

Rozdział 9

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 13. 1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi obowiązuje użytkowanie gruntów objętych planem zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

2. W jednostkach funkcjonalnych MN dopuszcza się łączenie i zagospodarowanie dwóch lub większej liczby działek, pod warunkiem realizacji ustaleń zawartych w § 9.

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz określenie ich powiązań z układem zewnętrznym

§ 14. 1. W zakresie komunikacji dla obsługi jednostek funkcjonalnych MN1, MN2 oraz RE, ustala się:

- a) układ dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KD-12, KD-10, 1KD-6 i 2KD-6.
- b) poszerzenie wjazdów na działki z drogi 1KD-6 i 2KD-6 przedstawione na rysunku planu linią przerywaną, oznaczającą ogrodzenie,
- c) zakończenie głównej drogi KD-10 placem manewrowym dla wozów strażackich i urządzeń infrastruktury technicznej (pompownia ścieków oznaczona symbolem PS).

2. Dla obsługi jednostek funkcjonalnych MN3 i MN4 - ustala się: układ dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KD-12, KD-10 i KD-5.

§ 15. 1. W zakresie infrastruktury technicznej dla obsługi osiedla w granicach terenu objętego planem:

1) ustala się:

- a) dostawę wody z istniejącej stacji uzdatniania w Garbiczu,
- b) budowę sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing 90\text{mm}$ oznaczonej na rysunku planu W-1, W-2, W-3 i W-4,
- c) na sieci wodociągu zamontowanie hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych o średnicy $\varnothing 80\text{mm}$,
- d) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez rozbudowywany system kanalizacji sanitarnej w Garbiczu,

e) budowę kanałów grawitacyjnych oznaczonych symbolem KS oraz symbolem KS-P, rurociągu tłoczego oznaczonego symbolem RT i pompowni ścieków oznaczonej symbolem PS,

f) wody opadowe należy zatrzymać na terenie poszczególnych działek, rozsączyć w gruncie,

g) odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej działce. Wywóz specjalistycznym taborem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na terenie Gminy Torzym;

2) dopuszcza się:

- a) możliwość zmiany średnic sieci wodociągowej w następnych etapach projektowania, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Torzymia,
- b) w okresie przejściowym, do czasu realizacji systemu wodociągowego dopuszcza się możliwość budowy indywidualnych ujęć wody na poszczególnych działkach,
- c) możliwość zmiany średnic i trasy rurociągu tłoczego w następnych etapach projektowania, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Torzymia,
- d) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki, usytuowanych w sposób umożliwiający docelowo włączenie odpływu ścieków z budynków do projektowanego systemu kanalizacyjnego.

2. Dla obsługi terenu objętego planem w zakresie elektroenergetyki:

1) ustala się:

- a) zarezerwowanie miejsca w pasach dróg dojazdowych KD dla zasilania kablowego SN i NN,
- b) lokalizację szafek kablowych przy granicy działek,
- c) lokalizację stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem EE.

3. Dla obsługi terenu objętego planem w zakresie źródeł ciepła:

1) zakazuje się:

- a) stosowania jako źródła energii, paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają wymagań przepisów o ochronie środowiska naturalnego i nie zostały dopuszczone do użytkowania wymaganymi dokumentami.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16. 1. Ustala się: dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu objętego planem, do czasu podjęcia decyzji o jego podziale i rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. Dopuszcza się: na obszarze objętym planem, w terminie dogodnym dla inwestora realizację rozwiązań tymczasowych, nie będących obiektami budowlanymi, na zasadach, o których mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 17. Ustala się: 10% stawkę służącą naliczeniu opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nierucho-

mości objętych planem.

Dział III

Przepisy końcowe


§ 18. Tracą moc dotychczasowe ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/229/05 z dnia 22 listopada 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 23 stycznia 2006r. Nr 4, poz. 80) w zakresie określonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Torzymia.


§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk

WYRYS ZE STUDIUM





SKALA 1:1000



ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY Nr XIX / 129 /
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 24 września 2008 r.

LEGENDA:



PLANSKI PROJEKT
UL. T. KAWCZYŃSKIEGO, 105/101, 00-640
00-640 Warszawa, tel. (022) 322 25 44
fax (022) 322 25 44
WWW.PLANSKI.PL

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/129/08
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 24 września 2008r.**

Wykaz rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gminie Torzym – obręb Garbicz

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu m.p.z.p.	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia uwag		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nie-uwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nie-uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nie wniesiono uwag do wyłożonego projektu zmiany planu.										

Załączniki - brak

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/129/08
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 24 września 2008r.**

**Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasad ich finansowania, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)**

1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gminie

Torzym – obręb Garbicz realizacja docelowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie finansowana przez gminę, zgodnie z prognozą skutków finansowych planu, która przyjmuje harmonogram działań planistyczno - inwestycyjnych i długoterminową, etapową realizację zagospodarowania terenu mieszkalno - rekreacyjnego nad jeziorem Wielkie.

2. Ze względu na potrzebę zagospodarowania przez właścicieli i inwestorów atrakcyjnego terenu objętego zmianą planu pod funkcję zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej, uchwalenie przedmiotowej zmiany planu jest celowe i uzasadnione.

1589

**UCHWAŁA NR XXVII/243/08
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 29 września 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13, art. 14, art. 15, art. 25, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 2, 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w § 2 pkt 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„upoważnia się Burmistrza Szprotawy do wykonywania czynności związanych z obrotem nieruchomościami polegających na zbywaniu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Szprotawa w formie sprzedaży, zamiany, darowizny i oddawania w użytkowanie wieczyste, a także oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, użyczenie i dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zawierania kolej-

nych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat”.

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

=====

1590

UCHWAŁA NR XXIV/294/08 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) i § 11 statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/237/04 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2004r. Nr 79, poz. 1220) oraz uchwały XLIX/449/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 75, poz. 1545) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i § 3 ust. 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie zwany dalej ośrodkiem działa w szczególności na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Świebodzin z dnia 14 maja 1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728).

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

7. Postanowień niniejszego statutu.

§ 3. 3. Ośrodek realizuje zadania:

- a) własne o charakterze obowiązkowym, określone w ustawie o pomocy społecznej,
- b) zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej,
- c) z zakresu świadczeń rodzinnych,
- d) z zakresu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- e) wynikające z gminnej strategii rozwiązywania problemów Gminy Świebodzin ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- f) inne, przewidziane przepisami prawa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

1591

UCHWAŁA NR XXI/171/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana jest opłata miejscowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Trzcielu, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz miejscowości położonych na terenie gminy spełniających minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w których pobierana jest opłata miejscowa:

- 1) Trzciel;
- 2) Świdwowiec;
- 3) Rybojad;
- 4) Lutoł Mokry;
- 5) Jasieniec;
- 6) Brójce;
- 7) Bieleń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

1592

UCHWAŁA NR XXXIII/440/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy położonej w Zielonej Górze na Osiedlu Zdrojowym, stanowiącej dojazd z ulicy Źródlanej do 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, nadaje się nazwę: „Rusalki”.

2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/440/08
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 września 2008r.



1593

UCHWAŁA NR XXXIII/444/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za całodzienne wyżywienie w Bursie w Zielonej Górze

Na podstawie art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.¹⁾) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾) oraz § 66 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W porozumieniu z dyrektorem Bursy w Zielonej Górze, akceptuje się wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Bursie w kwocie 11zł (słownie: jedenaście złotych) dziennie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz. 1767.

1594

UCHWAŁA NR XXIV/180/08 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 2 października 2008r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać nowo powstałej ulicy nazwę: Zaczęte.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/180/08
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 2 października 2008r.**



1595

UCHWAŁA NR XXVIII/261/08 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 3 października 2008r.

w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 i art. 43 ust. 1, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Wojewody oraz właściwych organów uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie, zwany dalej zakładem.

2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych zakładu zapewnia się nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków i jakości, poszczególne rodzaje usług medycznych, które będą świadczone przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital z siedzibą w Szprotawie przy ul. Henrykowskiej Nr 1.

2. Zakład, o którym mowa w ust. 1 przejmuje prawa i obowiązki likwidowanego zakładu w pełnym zakresie wynikającym z zadań jakie dotychczas realizował likwidowany zakład.

§ 3. Zobowiązania i należności zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Szprotawy.

§ 4. Mienie stanowiące własność zakładu i mienie gminy użytkowane przez zakład zostanie przekazane w formie dzierżawy podmiotowi, który będzie świadczył usługi medyczne na terenie Szprotawy.

§ 5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora zakładu powołanego przez Burmistrza Szprotawy.

2. Do zadań likwidatora zakładu należy w szczególności:

- 1) opracowanie harmonogramu likwidacji zakładu;
- 2) zawiadomienie kontrahentów zakładu o otwarciu likwidacji;
- 3) zawiadomienie banków obsługujących zakład o otwarciu likwidacji;

4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zakładu i protokolarnie przekazanie mienia, o którym mowa w § 4;

5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia;

6) dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu;

7) zaspokojenie wierzycieli;

8) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji;

9) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem zakładu z właściwych rejestrów;

10) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

3. Likwidator nie może bez zgody Gminy Szprotawy zaciągać w imieniu zakładu nowych zobowiązań.

4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności zakładu.

§ 6. 1. Termin zakończenia działalności MSP ZOZ w Szprotawie wyznacza się na pierwszy dzień roboczy przypadający po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym niniejsza uchwała stała się prawomocna.

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych zakładu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010r.

§ 7. Pracownicy zakładu wykonujący pracę na podstawie umów o pracę, zawartych na czas nieokreślony, z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia zakończenia likwidacji zakładu złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo z innych przyczyn, stają się pracownikami nowo powstałego podmiotu w trybie art. 23¹ kodeksu pracy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

1596

UCHWAŁA NR XXII/109/08 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY

z dnia 9 października 2008r.

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy uchwalonego uchwałą Nr XVII/86/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 42, poz. 819):

- 1) w rozdziale 1 Postanowienia ogólne - zmienia się ust. 2 pkt 5, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”;

- 2) w rozdziale 2 Cele i zadania - zmienia się treść ust. 6, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„6. Ośrodek wykonuje zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do realizacji powyższych zadań utworzono w ośrodku

komórkę organizacyjną do spraw świadczeń rodzinnych.”;

- 3) w rozdziale 3 Zarządzenie i organizacja ośrodka pomocy społecznej zmienia się ust. 9 pkt 5 ppkt 2, które po zmianie otrzymują brzmienie:

„2. w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego”,

oraz zmienia się ust. 9 pkt 7, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„7. Decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje poza kierownikiem ośrodka upoważniony przez burmistrza na wniosek kierownika, pracownik ośrodka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

1597

UCHWAŁA NR XIX/106/08 RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 10 października 2008r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 98a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 25% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

=====

1598

**UCHWAŁA NR XIX/108/08
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 10 października 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczew Nr XXV/196/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regula-

minu udzielania pomocy materialnej dla uczniów w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200zł i nie przekraczający kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 (III grupa)”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca:	Wojewoda Lubuski
Redakcja:	Wydział Prawny i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl

Naczelny Redaktor:	Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż:	Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
